

角館管内橋梁下部工工事のお知らせ

2月から配布してきた広報ですが今回で最終回になります。工事期間中は交通規制等で大変ご迷惑をおかけいたしました。ご協力ありがとうございました。

工事は、角館側の橋台のコンクリート打設が終わり、年内に橋台周りの埋戻し、1月には片付けを行い完了します。無事故で終わるように作業を進めて参ります。



《ジェットヒーターの使用状況》

12月に入ってから橋台をシートで二重に覆い風や雪が入り込まないようにして作業を行っていました。

コンクリート打設後はジェットヒーターを3台使用してコンクリートが凍らないように12日間室内を温めました。

連絡先

受注者 万六建設株式会社

本社 TEL 0187-43-1554

FAX 0187-43-1108

現場事務所 TEL・FAX 0187-42-8151

現場代理人 伊藤 佳彦

監理技術者 三浦 浩

発注者 国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所

角館国道維持出張所 TEL 0187-54-3181

